

EGR. SIG.
BERNARDI ELIA
VIA G. VERSOLI, 48
35042 ESTE (PD)

Preventivo impianto nuovo n°134 del 13/08/2026.

Siamo a sottoporre alla Vs. accettazione la seguente miglior offerta per la fornitura e posa in opera di **nr.1** piattaforma elevatrice da installare a **Este** rispondente alla direttiva macchine 2006/42/CE

Destinazione d'uso dell'immobile: **Residenziale**

CARATTERISTICHE GENERALI:

Piattaforma elevatrice per disabili omologata CE. Sollevamento oleodinamico o elettrico a batteria.

Portata: 330kg.

Fermate: 2

Servizi: 2

Accessi cabina: 1

Velocità: 0,15 m/s

Corsa: 4000 mm

Fossa: 200 mm

Testata: 2600 mm

Vano: L.1450XP.1650 su apposito vano in cemento

forza motrice alternata monofase 50hz 220V – Potenza motore: 2,2kw

manovra universale

discesa di emergenza

Locale macchina: Su apposito locale disposto in basso adiacente al vano di corsa oppure su apposito armadio

Comandi cabina: Pannello di comando contenente i pulsanti aventi traduzione Braille corrispondenti ai piani, display di posizione, pulsante di allarme, stop e luce di emergenza.

Comandi di segnalazioni ai piani: Bottoniere con pulsanti di chiamata, display al piano principale, segnalazione di occupato e di cabina presente al piano con piastra in acciaio

Cabina: dimensioni mm.950X1300, h.2150mm, con un accesso, pareti in lamiera d'acciaio rivestita in skinplate (colore a Vs. scelta), illuminazione con faretti, fotocellula di protezione sulla spalletta di accesso, pavimento in linoleum, nr.1 porta automatica a nr.2 ante scorrevoli rivestite in skinplate. Pannello asportabile lato arcata per ispezione e lubrificazione

**COPIA DA FIRMARE
PER ACCETTAZIONE:**

DATA:

FIRMA:

Porte di piano:	n.2 porte automatiche a nr.2 ante scorrevoli, rivestite in skinplate Apertura netta 800mm.X2000mm. di altezza
-----------------	--

IMPORTO COMPLESSIVO: €.21.000,00+IVA per ciascun impianto.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

30%	ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DI APPALTO O DEL PRESENTE PREVENTIVO
40%	AVVISO MERCI PRONTE
30%	FINE MONTAGGIO

TERMINI DI CONSEGNA MATERIALI:	12 settimane dalla firma del contratto
TERMINI DI CONSEGNA IMPIANTO MONTATO:	Da convenire (compatibilmente con lo stato del cantiere e salvo imprevisti)
TRASPORTO:	Franco Vs. cantiere
GARANZIA:	24 mesi fine montaggio
VALIDITA' OFFERTA:	30gg.

VARIANTI:

////

CONDIZIONI GENERALI:

L'impianto s'intende completo di ogni accessorio montato e funzionante, rispondente alla normativa tecnica di riferimento sopra citata; per tutto quanto non espressamente citato valgono le condizioni di vendita, anche se non materialmente allegate, che faranno parte integrante del contratto di vendita salvo quanto diversamente disposto. Per quanto concerne il collaudo la ns. Società provvederà a fornire assistenza e consulenza gratuita. Le spese e gli oneri di esame del progetto e di collaudo s'intendono a Vs. carico.

Il presente documento, denominato "preventivo" è redatto con lo scopo di proseguire nella procedura di trattativa commerciale avviata e pertanto ha contenuto indicativo e non vincolante per le parti, ovvero riporta informazioni di carattere commerciale e tecniche di massima con riferimento ai materiali, impianti e servizi nonché del loro prezzo complessivo, che costituisce la proposta commerciale Erredi. Qualora il cliente in forma scritta o verbale accetta le condizioni riportate nel preventivo, si procederà alla formalizzazione della pratica commerciale che avverrà con la sottoscrizione del contratto di appalto.

L'impianto s'intende rispondente alla normativa tecnica di collaudo citata; è progettato per il funzionamento in zona non soggetta a normativa antisismica, in ambiente con normale polverosità ed umidità, non esposto né direttamente né indirettamente alle vibrazioni, alle intemperie ed alla corrosione, e separata da luoghi soggetti a pericolo di esplosioni. Eventuali particolari protezioni ed accorgimenti, ai fini antincendio, antideflagranti, antisismici ed in caso di luoghi soggetti a vibrazioni, dovranno essere espressamente richiesti da parte del committente e saranno valorizzati a parte. Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali di vendita.

NOTE:	Il tipo di porta sopra descritto non sono omologate REI. In caso di prescrizione di installazione di porte REI verrà redatto un preventivo di variante per la loro installazione.
--------------	---

**COPIA DA FIRMARE
PER ACCETTAZIONE:**

DATA:

FIRMA:

SONO INCLUSI NELLA FORNITURA:

Imballo
 Dispositivo di discesa di emergenza per mancanza di energia in rete
 Luce di emergenza
 Olio di primo riempimento

SONO ESCLUSI DALLA FORNITURA:

Direzione lavori e permessi comunali e/o provinciali e/o regionali
 Piano di sicurezza e coordinamento
 dichiarazione d'idoneità strutture e dichiarazione legge 37/08 dell'impianto elettrico
 tutte le opere murarie di ogni tipo compresi i fori di areazione del locale macchina e vano di corsa
 eventuali ganci omologati da prevedere nel vano di corsa e nel locale macchina, completi targa
 smaltimento rifiuti, poiché i materiali rimangono di Vs. proprietà
 scarico materiali in cantiere e loro custodia
 manovalanza pesante
 tiri e ponteggi
 chiusura accessi dei piani ai fini della sicurezza
 fornitura dell'energia elettrica fino al quadro di manovra
 impianto di illuminazione vano, compreso il quadro in locale macchina, come da ns. schema
 linea telefonica attiva fino al quadro di manovra
 scossaline di tamponamento alla base dell'incastellatura
 eventuali grondaie di raccolta dell'acqua piovana
 Adeguata sigillatura delle porte di ingresso degli appartamenti in caso di opere murarie, fabbrili ecc. Nel caso la sigillatura delle porte di ingresso appartamenti sia a carico di Erredi Ascensori il costo dell'intervento verrà quantificato a parte
 tutti i lavori che si renderanno necessari in corso d'opera non quantificati nel presente preventivo es. tubazioni, pozzetti ecc. occulti
 Tutti i lavori richiesti dalla direzione lavori e/o tecnico incaricato e/o ingegnere strutturista e/o committente dopo l'allargamento delle porte di piano.
 Esempio: A seguito demolizione parziale o totale delle spallette e dell'architrave si renda necessario rinforzare le aperture con travature di metallo e/o cemento armato.
 quant'altro occorra anche se non espressamente elencato nella presente

In attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti, nell'occasione porgiamo cordiali saluti.

ERREDI ASCENSORI SNC
**COPIA DA FIRMARE
 PER ACCETTAZIONE:**
DATA:
FIRMA: